リフレクトサーモ　標準施工手順書（キュービクル施工時）

工程	使用材料	うすめ率	推奨塗装道具	塗布量（1回当たり）	塗装回数	乾燥時間（23℃、50%想定）	施工面積
素地調整	• 旧塗膜が劣化で発生するチョーキングの粉をウエスなどを用いて拭き取る。						
下塗り	（錆びが発生している箇所のみ） 錆転換剤タカラストブロック	0～5％ （水）	刷毛	0.16kg/㎡/回	1～2回 ※錆びの程度による	重ね塗り：3時間 上塗り水性塗料：6時間	約0.75㎡/250g 約3㎡/1kg 約6㎡/2kg 約9㎡/3kg 約12㎡/4kg 約24㎡/8kg 約50㎡/16kg
中塗り 上塗り	リフレクトサーモ	0～8％ （水）	刷毛 もしくは 中長毛 ローラー	0.15kg/㎡/回	2～3回	重ね塗り：2時間 完全硬化：24時間	約10㎡/3kg 約40㎡/12kg

TAKARA TORYO
株式会社 タカラ塗料
大阪府大阪市西成区南津守4-3-17
TEL：06-6659-2321
takaratoryo.com